

Referenzprojekt *FDP-Linie*
In Foshan FAW-VW



Projektbeschreibung

3 FDP-Linien mit Wasseraufbereitung
 (Lieferung Komplettanlage)

Technische Komponenten

Gesamt Takte:11,jedes Takte: 6m,
Gesamtlänge einer Kette Unichains =
133,92 m,
Achsabstand Kettenrad Antriebsstation /
Spannstation Länge= 66481 (mm)

Auftraggeber

FAW-VW Chang Chun

Fertigstellung

March 2013

Projektierung und Ausführung

Frey Ingenieur Gesellschaft mbH

Illerstraße 36

D-87448 Martinszell

T +49 8379 9209-90

F +49 8379 9209-990

E info@frey-ingenieure.de

www.frey-ingenieure.de

Frey Trading(Shenzhen)Co.,Ltd.

Qianjin One Road Guanlida Building Room

909

518101 Shenzhen China

T+86755/29110981

